

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	Manutenção corretiva da piscina semi - olímpica, desmontagem do toboágua (estrutura metálica, calhas e escada) e recuperação/pintura das peças de fibra "sapo" e "bengala" da piscina infantil.
DESCRIÇÃO:	reformatar a piscina adulto que apresenta infiltrações, assim como desmontar o toboágua e recuperar/pintar os brinquedos de fibra da piscina infantil
LOCAL:	SESC ILHOTAS

DATA : 31/10/2022

BDI : 25,00%

FORNE	VERSÃO	HORA	MES	REF
ORSE	2022/07	111,51%	69,89%	08/2022
SBC	2022/09 - Teresina	112,15%	-	09/2022
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/09 SEM DESONERAÇÃO	111,86%	70,63%	10/2022
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	Engenheiro civil pleno com encargos complementares	h	36,00		
1.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	488,00		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	300,00		
2.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		
3	DEMOLIÇÕES				
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	473,90		
3.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	473,90		
3.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	7,80		
4	INFRAESTRUTURA				
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	473,90		
4.2	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m2	216,30		
5	SUPERESTRUTURA				
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	5,30		
6	REVESTIMENTO				
6.1	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	M2	473,90		
6.2	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OM 5233, cor glacial ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	473,90		
6.3	APLICAÇÃO DE RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	M2	473,90		
7	REVISÃO PONTOS HIDRÁULICOS				
7.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00		
8	DESMONTAGEM TOBOÁGUA - ESCADA, ESTRUTURA METÁLICA E CALHAS DE FIBRA				
8.1	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,00		
8.2	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,00		
8.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,00		
8.4	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,00		
9	RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS PEÇAS DE FIBRA (ESCORREGADOR "SAPO" E BENGALA) PISCINA INFANTIL				
9.1	COTAÇÃO MERCADO		1,00		
10	SERVIÇOS FINAIS				
10.1	LIMPEZA GERAL	M2	493,50		
10.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	83,45		
10.3	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	M3	83,45		
				VALOR BDI TOTAL:	107.216,80
				VALOR ORÇAMENTO:	428.867,22
				VALOR TOTAL:	536.084,03


 Constantino Correia Ferreira
 Eng Civil
 Reg Nac nº 191 828 543-8