



PLANTA DE LOCAÇÃO DOS BLOCOS SEM ESCALA

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO - ESPECIFICAÇÃO
	CENTRAL PBX HÍBRIDA COMPATÍVEL COM AS TECNOLOGIAS, ANALÓGICA, DIGITAL E IP
	PONTO DE TELEFONE EM CAIXA 4x2" COM TOMADA RJ45 A 50cm DO PISO EXCETO ONDE FOR INDICADO A ALTURA
	PONTO DE LÓGICA (INTERNET) EM CAIXA 4x2" COM TOMADA RJ45 A 50cm DO PISO EXCETO ONDE FOR INDICADO A ALTURA
	PONTO DE LÓGICA (INTERNET) EM CAIXA 4x2" COM TOMADA RJ45 NO TETO PARA INSTALAÇÃO DE WIFI (UHFII)
	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RÍGIDO DE EMBUTIR, TAMANHO INDICADO
	CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM ALVENARIA, TAMANHO INDICADO EM PLANTA
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE SOBREPOR NO OU EMBUTIDO NA LAJE INSTALAÇÕES DE LÓGICA
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE EMBUTIDO NA PAREDE OU NO PISO INSTALAÇÕES DE LÓGICA
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE NO TETO OU EMBUTIDO NA LAJE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE EMBUTIDO NA PAREDE OU NO PISO INSTALAÇÕES DE TELEFONIA
	RACK PARA INSTALAÇÃO DA REDE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS TELEFONIA, REDE LÓGICA E SISTEMA DE CCTV, TAMANHO INDICADO EM PLANTA
CABOS:	
CAT.6E-4P	- CABO UTP_CAT.6E C/ 4 PARES, PARA REDE DE DADOS LÓGICOS (GIGALAN)
CAT.5E-4P	- CABO UTP_CAT.5E C/ 4 PARES, PARA REDE DE TELEFONE (MULTILAN)
CAT.5E-25P	- CABO UTP_CAT.5E C/ 25 PARES, PARA CABEAMENTO DE BACKBONE (TELEFONIA)
FIBRA ÓTICA	- CABO DE FIBRA ÓTICA MULTIMODO, NÚCLEO DE 50µ, 6 OU 4 FIBRAS CABEAMENTO DE BACKBONE (DADOS LÓGICO), USO EXTERNO ENTERRADO
CONSIDERAÇÕES GERAIS:	
1 - OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO DIÂMETRO DE 25mm(3/4").	
2 - OS ELETRODUTOS VAZIOS DEVEM POSSUIR GUIAS PARA PASSAGEM DE CABOS FUTURAMENTE.	

PLANTA DE SITUAÇÃO - REDE GERAL DE TELEFONE E DADOS (LÓGICA)
ESCALA: 1/300

ETAPA	BLOCO	QUANTIDADE
02	BANHEIROS (AMPLIAÇÃO)	01 UNIDADES
01	PALHOÇA GRANDE	01 UNIDADE
01/02	PALHOÇA PEQUENA (ÁREA NÃO COMPUTÁVEL)	30 UNIDADES
01/02	TOBOÁGUA (ÁREA DE PISCINA)	01 UNIDADES
02	PEDILÓVIO	02 UNIDADES
01	TORRE	01 UNIDADES
01	CASA DE BOMBA	05 UNIDADES
02	PISCINA INFANTIL	01 UNIDADES
02	LANCHONETE	03 UNIDADES
02	LOJA	01 UNIDADES
02	QUIOSQUE TOALHAS	01 UNIDADES
02	COBERTURA TARTARUGA (ÁREA NÃO COMP.)	01 UNIDADES
02	MIRANTE (ÁREA NÃO COMPUTÁVEL)	01 UNIDADES
02	SETOR DE SERVIÇO DO PARQUE	01 UNIDADES
02	BILHETERIA E ADMINISTRAÇÃO	01 UNIDADES
02	ENTRADA RESTAURANTE	01 UNIDADES
02	FORTE (ÁREA NÃO COMPUTÁVEL)	01 UNIDADES

PENAS-COR-ESPESURA

01	--- 01 --- 0.25
02	--- 07 --- 0.20
03	--- 82 --- 0.25
04	--- 04 --- 0.30
05	--- 05 --- 0.30
06	--- 06 --- 0.18
07	--- 07 --- 0.15
08	--- 250 --- 0.10
22	--- 22 --- 0.18
32	--- 32 --- 0.25
40	--- 07 --- 0.10
120	--- 07 --- 0.25
130	--- 07 --- 0.60
132	--- 07 --- 0.35
253	--- 07 --- 0.13
255	--- 07 --- 0.15
DEMAIS	--- 0.10

Rocha & Sá Engenharia
PROJETOS E EXECUÇÕES

RUA NATAL, Nº 4662 - SALA "A", BAIRRO NOVO HORIZONTE, TERESINA - PI (CEP: 64.079-160)
CONTATOS: (86) 99857-6438 // (86) 99497-9751 // rspiengenharia@hotmail.com

RESP. TÉCNICO:

EDSO ROCHA DE SÁ CARVALHO
ENG. ELETRICISTA - RNP: 1914815050

CONTRATANTE:

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CNPJ: 03.581.526/0005-24

OBRA:
UNIDADE OPERACIONAL SESC BEIRA MAR - PARQUE AQUÁTICO
RODOVIA PI 116 - KM 7,5 - BAIRRO PRAIA DO BARRO PRETO
LUÍS CORREIA - PI

PROJETO:
INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA

DESCRIÇÃO:
PLANTA DE SITUAÇÃO - REDE GERAL DE TELEFONE E DADOS (LÓGICA)
LEGENDA

REVISÃO: R0.18-06-2020 DATA: MAIO / 2020 FASE: PROJETO EXECUTIVO ESCALA: INDICADA

FOLHA:
01